

PROJEKTbeschreibung

Cölnener Hofbräu P. Josef Früh KG – Betriebserweiterung Getränkefachgroßhandel

Im Zuge der Ausbaumaßnahme ist auf dem Betriebsgelände der Brauerei Cölnener Hofbräu ein neuer Getränkefachgroßhandel mit neuen Leergutlager- und Verkehrsflächen gebaut worden.

Die neu geplante Entwässerung der gesamten Betriebserweiterung fand in der Wasserschutzzone IIIb statt.

Hauptsächlich sind folgende Arbeiten ausgeführt worden:

- Bodenverbesserungsarbeiten zur Gewährleistung der Druckfestigkeit.
- Neue Verkehrsflächen aus Asphalt inkl. erforderlicher Bordsteine und Flussbahnen. Größe rd. 3.500 m².
- Neubau einer Containerstellfläche für insg. 11 Container (bis 36 m³) mit Asphaltdeckschicht und halbstarre Deckschicht.
- Neubau einer Einfahrt zum Betriebsgelände.
- Planung einer betriebsinternen Fahrbahnmarkierung.
- Neubau von Feuerumfahrten aus Asphalt von rd. 500 m².
- Verlegung von Großflächenbetonplatten (2x2m) (Stelcon) Größe rd. 13.000 m².
- Errichtung von rd. 500 m Regenwasserkanal bis DN 400 inkl. Schachtbauwerken.
- Errichtung von rd. 200 m Mischwasserkanal bis DN 400 inkl. Schachtbauwerken.
- Errichtung eines rd. 40 m langen Stauraumkanals DN 2000 inkl. Anschluss an Pumpstation.
- Errichtung eines rd. 20 m langen Stauraumkanals DN 1000.
- Errichtung einer Betriebsstraße aus Asphalt von rd. 200 m² als Betriebserweiterung „Neue Druckerei“ inkl. sämtlicher betrieblicher Infrastruktur

Aufgaben:

- HOAI-Leistungsphasen 1 - 9
- Örtliche Bauüberwachung

Herstellkosten: ~ 2,5 Mio. €

Planungs- und Ausführungszeitraum: 2014-2015

Auftraggeber: Cölnener Hofbräu P. Josef Früh KG

